


Konstrukcja szkieletowa ścian 1:25



## Zestawienie drewna

symbol	nazwa elem.	przekrój cm	szt.	l cm	Σ mb	Σ m <sup>3</sup>
S1	stółpek	10 x 12	4	320	12,8	0,15
S2	— " —	10 x 12	4	300	12,0	0,14
S3	— " —	6 x 12	2	320	6,4	0,05
S4	— " —	6 x 12	2	300	6,0	0,04
R1	rygiel	10 x 10	4	140	5,6	0,06
R2	— " —	10 x 10	5	170	8,5	0,07
R3	— " —	10 x 10	6	90	5,4	0,05
z	stężenie	8 x 8	4	170	6,8	0,04
	deski	19 x 15	—	—	—	0,20
	obramowanie	19 x 7	—	—	19,0	0,03
ogółem					m <sup>3</sup>	0,80

**UWAGA:** W zestawieniu ujęto dodatek na dociecia

Tytuł opracowania		REMONT GENERALNY BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM		BRANŻA	KONSTR.
Inwestor		Wspólnota Mieszkaniowa "Nasza Wspólnota" 80-811 Gdańsk, ul. Spadzista 5		STADIUM	BUD-WYK.
Adres inwestycji		80-039 Gdańsk, ul. Podmiejska 13 lok. 10, 12		DATA	10.2019
Nazwa rysunku		Konstrukcja obudowy balkonu 1/2		SKALA	1:50/1:25
Projektant		mgr inż. Tomasz Szumski <small>tytuł inżyniera uzyskał na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Budowlanej, Politechniki Gdańskiej, w specjalności konstrukcja ogólnobudowlana</small>		NR RYS.	K/007.1
Sprawdzający		mgr inż. Piotr Kuliak <small>tytuł inżyniera uzyskał na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Budowlanej, Politechniki Gdańskiej, w specjalności konstrukcja ogólnobudowlana</small>		NR REW.	0