

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
KOSZTORYS: PODMIEJSKA 13				
1		REMONT GENERALNY BALKONÓW		
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	108,000
2 d.1	KNR 4-01 0308-05 analogia	Wzmocnienie ścian ceglanych od zewnątrz - tzw. "szycie" prętami - ILOŚĆ SZACUNKOWA	m	48,000
3 d.1	KNR 4-01 0423-01	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra	m2	4,500
4 d.1	KNR 4-01 0423-05	Rozebranie podstemplowania płyt balkonowych w poziomie I piętra	m2	4,500
5 d.1	KNR 4-01 0423-02	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe - dodatek za każde następne piętro	m2	4,500
6 d.1	KNR 4-01 0423-06	Rozebranie podstemplowania płyt balkonowych - dodatek za każde następne piętro	m2	4,500
7 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	4,500
8 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	9,760
9 d.1	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - BALUSTRADY DO ODZYSKU	szt.	32,000
10 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2	5,400
11 d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2	5,400
12 d.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2	5,400
13 d.1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	5,400
14 d.1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.	2,000
15 d.1	KNR 4-01 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych	m2	8,220
16 d.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m2	9,500
17 d.1	analiza indywidualna	Rozbiórka izolacji termicznej i okładziny z płyt GK	m2	9,500
18 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	9,000
19 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,900
20 d.1	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych	m	32,400
21 d.1	KNR 4-01 0330-08 analogia	Wykucie gniazd - demontaż końcówek belek stalowych	szt.	12,000
22 d.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg w obrębie wykonywanych robót, demontaż warstw posadzkowych - pas umożliwiający wykucie gniazd i wymianę belek	m2	9,000
23 d.1	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m	9,000
24 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5,900
25 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - DODATKOWE 14KM	m3	5,900
26 d.1	KNR 2-05 0208-05	Montaż belek HEB 120 w gniazdach, wypełnienie gniazd zaprawą szybkowiązującą typu CX15	t	0,320
27 d.1	analiza indywidualna	Belki stalowe HEB120 zabezpieczone antykorozyjnie - MATERIAŁ I WNIESIENIE	t	0,320

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
28 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie otworów głębokości 15cm, odpylenie, przygotowanie i zaprawienie żywicą poliestrową - kotwienie płyty balkonowej	szt	46,000
29 d.1	KNR 2-02 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu	m2	7,700
30 d.1	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu - DODATKOWE 2-4CM	m2	7,700
31 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,107
32 d.1	TZKNBK V - 040 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej balkonów	m3	0,830
33 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie otworów głębokości 15cm, odpylenie, przygotowanie i zaprawienie żywicą HILTI HY 150	szt	24,000
34 d.1	KNR 4-01 0402-03	Deskowanie ścian z desek struganych	m2	16,940
35 d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2	92,000
36 d.1	KNNR-W 2 W0601-02	Paroizolacja pionowa z folii na ścianach zewnętrznych	m2	18,340
37 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE GR.8CM	m2	16,940
38 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - ŚCIANY WEWNĘTRZNE GR.6CM	m2	4,620
39 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - NA STROPODACHU W GR.10CM	m2	1,400
40 d.1	NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50	m2	26,180
41 d.1	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2	1,400
42 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	2,600
43 d.1	analiza indywidualna	Pokrycie daszku 2 warstwami papy termozgrzewalnej z obróbkami papowymi	m2	3,750
44 d.1	KNR 4-01 0414-11	Montaż deski czołowej	m	2,300
45 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	5,500
46 d.1	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m	2,300
47 d.1	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.	1,000
48 d.1	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m	8,500
49 d.1	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.	3,000
50 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie otworów głębokości 15cm, odpylenie, przygotowanie i zaprawienie żywicą - kotwienie balustrady	szt	32,000
51 d.1	analiza indywidualna	Montaż dodatkowego wzmocnienia balustrady w ścianie działowej	szt	2,000
52 d.1	KNNR 2 1301-02 analiza indywidualna	Podwyższenie słupków balustrady, wykonanie dodatkowego pochwytu podwyższającego balustradę, montaż balustrady	mb	10,000

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
53 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	11,000
54 d.1	KNR 2-02 1001-06	Okna drewniane zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,5 m2	m2	2,580
55 d.1	KNR 2-02 1019-01 analogia	Montaż drzwi drewnianych o powierzchni do 2,0 m2	szt	2,000
56 d.1	analiza indywidualna	Malowanie lakierobejcą elementów drewnianych zewnętrznych balkonów	m2	21,000