

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Remont klatek schodowych
Adres inwestycji : ul. Sandomierska 12,12A,12B 80-045 Gdańsk dz. nr 52/2 obręb 098, Gdańsk
Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Sandomierska 12,12A,12B
Adres inwestora : ul. Sandomierska 12,12A,12B 80-045 Gdańsk

Sporządził : Bartłomiej Żak
Data opracowania : 02.01.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SA ILOSCIAMI PRZYBLIŻONYMI I USREDNIONYMI I MOGA RÓŻNIC SIĘ OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Klatka nr 12 A			
1	KNR-W 2-02 d.1 1611-01 ¹⁾	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m 30	m ² m ²	 30,00	 30,00
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 ²⁾	Zabezpieczenie okien, drzwi folią 1,2*1,67*2 1,5*2,3 0,8*1,95*6 1*1,95	m ² m ² m ² m ²	 4,01 3,45 9,36 1,95	 18,77
3	KNR 4-01 d.1 1202-09 ³⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 14,25*2 14*4 13,4 13,6 6,5 (2,17+2,69+2,72+2,85)*2,27 (2,34+2,8+2,48+2,3)*2,27	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 28,50 56,00 13,40 13,60 6,50 23,68 22,52	 164,20
4	KNR 4-01 d.1 1202-09 ³⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufitu 4,1*1,1*3 3,8*1,1*3 1,6*2,27*3 5,8*2,27	m ² m ² m ² m ²	 13,53 12,54 10,90 13,17	 50,14
5	KNR 4-01 d.1 0701-01 ³⁾	Odbicie tynków wewnętrznych poz.3*0,45 poz.4*0,2	m ² m ² m ²	 73,89 10,03	 83,92
6	KNR 4-01 d.1 0725-02 ³⁾	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów poz.5	m ² m ²	 83,92	 83,92
7	KNR AT-43 d.1 0202-02 ⁴⁾ analogia	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej; pokrycie dwuwarstwowe (system 4.70.02) 5,8*2,27	m ² m ²	 13,17	 13,17
8	KNR 4-01 d.1 0621-01 ³⁾	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania poz.3*0,15	m ² m ²	 24,63	 24,63
9	KNR 2-02 d.1 0815-06 ⁵⁾	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.3	m ² m ²	 164,20	 164,20
10	KNR 2-02 d.1 0815-04 ⁵⁾	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.4	m ² m ²	 50,14	 50,14
11	NNRNKB d.1 202 1134-02 ⁶⁾	Gruntowanie podłóży poz.3+poz.4	m ² m ²	 214,34	 214,34
12	KNR 2-02 d.1 1505-03 z. sz.5.3 ⁵⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe poz.3+poz.4-poz.13	m ² m ²	 156,27	 156,27
13	KNR 0-33 d.1 0125-01 ⁷⁾	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia 6,5*6 2,27*1,2*7	m ² m ² m ²	 39,00 19,07	 58,07
14	KNR 0-33 d.1 0125-02 ⁷⁾	Tynki żywiczne mozaikowe , wykonywane ręcznie poz.13	m ² m ²	 58,07	 58,07
15	KNR-W 2-02 d.1 1025-02 ¹⁾	Ościeżnice stalowe dla drzwi EI30	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNR-W 2-02 d.1 1020-01 ¹⁾	Drzwi metalowe EI30 laminat HPL w kolorze dębu 0,9*2,05*2	m ² m ²		
				3,69	
				RAZEM	3,69
17	d.1 kalk. warsz- tatowa	Wzmocnienie ścian w miejscach występowania wyraźnych rys (spękań): Usunąć tynki istniejące na powierzchni rysy oraz po 50 cm z każdej jej strony, następnie umieścić, w zaprawie naprawczej, pręty stalowe co 2 rzędy cegieł o przekroju średnicy 6mm i długości 90 cm – w taki sposób aby środek prętów znajdował się na wysokości rysy, pręty zagłębić na 8-10cm względem lica mu- ru 8	kpl. kpl.		
				8,00	
				RAZEM	8,00
18	KNR 4-01 d.1 0205-01 ³⁾ analogia	Wymiana podokienników-parapety drewniane dębowe o grubości minimalnej 30 mm , wysunięte przed lico ściany od 2 do 3 cm, pozbawione ostrych kra- wędzi 1,3*3	m m		
				3,90	
				RAZEM	3,90
19	KNNR-W 3 d.1 0808-02 ⁸⁾	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m ² 6,8	m ² m ²		
				6,80	
				RAZEM	6,80
20	KNNR-W 3 d.1 0808-04 ⁸⁾	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych poz.19	m ² m ²		
				6,80	
				RAZEM	6,80
21	KNR 4-01 d.1 0205-06 ³⁾	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 1	szt. szt.		
				1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 4-01 d.1 0205-07 ³⁾	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m ² 4	szt. szt.		
				4,00	
				RAZEM	4,00
23	KNR 4-01 d.1 0205-08 ³⁾	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² 2	szt. szt.		
				2,00	
				RAZEM	2,00
24	TZKNBK XX d.1 2901-01 ⁹⁾	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m ² pod wy- sokojakościowe malowanie, złączenie 13,17*3	m ² m ²		
				39,51	
				RAZEM	39,51
25	TZKNBK XX d.1 2901-03 ⁹⁾	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m ² pod pole- rowanie lub woskowanie poz.24	m ² m ²		
				39,51	
				RAZEM	39,51
26	TZKNBK XX d.1 2401-02 ⁹⁾	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm ² 34	szt. szt.		
				34,00	
				RAZEM	34,00
27	d.1 kalk. warsz- tatowa	Renowacja drewnianych detali architektonicznych 1	kpl. kpl.		
				1,00	
				RAZEM	1,00
28	TZKNBK XX d.1 2201-03 ⁹⁾	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych 6	m m		
				6,00	
				RAZEM	6,00
29	KNR-W 4-01 d.1 0425-06 ²⁾	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki 9	szt. szt.		
				9,00	
				RAZEM	9,00
30	KNR 2-02 d.1 1509-01 ⁵⁾	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych poz.24	m ² m ²		
				39,51	
				RAZEM	39,51
31	TZKNBK XX d.1 2301-03 ⁹⁾ analogia	Wykonanie odcinków poręczy 2,9	m m		
				2,90	
				RAZEM	2,90
32	KNR 19-01 d.1 0437-01 ¹⁰⁾	Uzupełnienia ubytków w drewnie 45	szt. szt.		
				45,00	
				RAZEM	45,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie poręczy	m		
d.1	1212-28 ²⁾ analogia	2,45*5+3	m	15,25	
				RAZEM	15,25
34	KNR 4-01	Malowanie balustrad	m ²		
d.1	1212-04 ³⁾ analogia	poz.33*1,1	m ²	16,78	
				RAZEM	16,78
35	TZKNBK XX	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach	szt.		
d.1	2001-01 ⁹⁾	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
36	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
d.1	0425-01 ²⁾	18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
37	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
d.1	0425-02 ²⁾	18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
38	TZKNBK XX	Wykonanie policzków prostych dla stopni osadzanych w policz.	m		
d.1	2101-01 ⁹⁾	18*1,1	m	19,80	
				RAZEM	19,80
39	KNR 2-02	Listwy przyścienne drewniane	m		
d.1	1113-08 ⁵⁾	2,6*6	m	15,60	
		2,27*7	m	15,89	
		4,9*3	m	14,70	
		3,5*4	m	14,00	
				RAZEM	60,19
40	analiza indywidualna	Korytka podtynkowe ze zdejmowalną osłoną (osłona wykończona tynkiem zgodnie z kolorystyką ścian)	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	kalk. warsztatowa	Wmiana skrzynek na listy na skrzynki ze stali nierdzewnej o wymiarach szerokość 38 cm, głębokość 25 cm	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
d.1	1215-07 ³⁾	Krotność = 3 poz.9	m ²	164,20	
				RAZEM	164,20
43	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0501-06 ¹¹⁾	8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
44	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem plafonu LED	szt.		
d.1	0515-06 ¹²⁾	8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
45	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1	1215-04 ³⁾	poz.2	m ²	18,77	
				RAZEM	18,77
46	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12 ³⁾	1	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
47	KNR 4-01	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04 ³⁾	1	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
48		Koszt utylizacji gruzu	t		
d.1		2	t	2,00	
				RAZEM	2,00
2		Klatka nr 12B			
49	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m ²		
d.2	1611-01 ¹⁾	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2	KNR-W 4-01 1216-01 ²⁾	Zabezpieczenie okien, drzwi folią	m ²		
		1,2*1,67*2	m ²	4,01	
		1,5*2,3	m ²	3,45	
		0,8*1,95*6	m ²	9,36	
		1*1,95	m ²	1,95	
				RAZEM	18,77
51 d.2	KNR 4-01 1202-09 ³⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		14,25*2	m ²	28,50	
		14*4	m ²	56,00	
		13,4	m ²	13,40	
		13,6	m ²	13,60	
		6,5	m ²	6,50	
		(2,17+2,69+2,72+2,85)*2,27	m ²	23,68	
		(2,34+2,8+2,48+2,3)*2,27	m ²	22,52	
				RAZEM	164,20
52 d.2	KNR 4-01 1202-09 ³⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufitu	m ²		
		4,1*1,1*3	m ²	13,53	
		3,8*1,1*3	m ²	12,54	
		1,6*2,27*3	m ²	10,90	
		5,8*2,27	m ²	13,17	
				RAZEM	50,14
53 d.2	KNR 4-01 0701-01 ³⁾	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²		
		poz.51*0,45	m ²	73,89	
		poz.52*0,2	m ²	10,03	
				RAZEM	83,92
54 d.2	KNR 4-01 0725-02 ³⁾	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m ²		
		poz.53	m ²	83,92	
				RAZEM	83,92
55 d.2	KNR AT-43 0202-02 ⁴⁾ analogia	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej; pokrycie dwuwarstwowe (system 4.70.02)	m ²		
		5,6*2,27	m ²	12,71	
				RAZEM	12,71
56 d.2	KNR 4-01 0621-01 ³⁾	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
		poz.51*0,15	m ²	24,63	
				RAZEM	24,63
57 d.2	KNR 2-02 0815-06 ⁵⁾	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.51	m ²	164,20	
				RAZEM	164,20
58 d.2	KNR 2-02 0815-04 ⁵⁾	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.52	m ²	50,14	
				RAZEM	50,14
59 d.2	NNRNKB 202 1134-02 ⁶⁾	Gruntowanie podłóży	m ²		
		poz.51+poz.52	m ²	214,34	
				RAZEM	214,34
60 d.2	KNR 2-02 1505-03 z. sz.5.3 ⁵⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²		
		poz.51+poz.52-poz.61	m ²	156,27	
				RAZEM	156,27
61 d.2	KNR 0-33 0125-01 ⁷⁾	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²		
		6,5*6	m ²	39,00	
		2,27*1,2*7	m ²	19,07	
				RAZEM	58,07
62 d.2	KNR 0-33 0125-02 ⁷⁾	Tynki żywiczne mozaikowe, wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.61	m ²	58,07	
				RAZEM	58,07
63 d.2	KNR-W 2-02 1025-02 ¹⁾	Ościeżnice stalowe dla drzwi EI30	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
64 d.2	KNR-W 2-02 1020-01 ¹⁾	Drzwi metalowe EI30 laminat HPL w kolorze dębu	m ²		
		0,9*2,05*2	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	d.2 kalk. warsztatowa	Wzmocnienie ścian w miejscach występowania wyraźnych rys (spękań): Usunąć tynki istniejące na powierzchni rysy oraz po 50 cm z każdej jej strony, następnie umieścić, w zaprawie naprawczej, pręty stalowe co 2 rzędy cegieł o przekroju średnicy 6mm i długości 90 cm – w taki sposób aby środek prętów znajdował się na wysokości rysy, pręty zagłębić na 8-10cm względem lica muru 8	kpl. kpl.	 8,00	 8,00
66	KNR 4-01 d.2 0205-01 ³⁾ analogia	Wymiana podokienników-parapety drewniane dębowe o grubości minimalnej 30 mm , wysunięte przed lico ściany od 2 do 3 cm, pozbawione ostrych krawędzi 1,3*3	m m	 3,90	 3,90
67	KNNR-W 3 d.2 0808-02 ⁸⁾	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 6,8	m ² m ²	 6,80	 6,80
68	KNNR-W 3 d.2 0808-04 ⁸⁾	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych poz.67	m ² m ²	 6,80	 6,80
69	KNR 4-01 d.2 0205-06 ³⁾	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
70	KNR 4-01 d.2 0205-07 ³⁾	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
71	KNR 4-01 d.2 0205-08 ³⁾	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
72	TZKBNK XX d.2 2901-01 ⁹⁾	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod wysokojakościowe malowanie, złączenie 13,17*3	m ² m ²	 39,51	 39,51
73	TZKBNK XX d.2 2901-03 ⁹⁾	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod polerowanie lub woskowanie poz.72	m ² m ²	 39,51	 39,51
74	TZKBNK XX d.2 2401-02 ⁹⁾	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2 39	szt. szt.	 39,00	 39,00
75	d.2 kalk. warsztatowa	Renowacja drewnianych detali architektonicznych 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
76	TZKBNK XX d.2 2201-03 ⁹⁾	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych 6	m m	 6,00	 6,00
77	KNR-W 4-01 d.2 0425-06 ²⁾	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki 9	szt. szt.	 9,00	 9,00
78	KNR 2-02 d.2 1509-01 ⁵⁾	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych poz.72	m ² m ²	 39,51	 39,51
79	KNR 19-01 d.2 0437-01 ¹⁰⁾	Uzupełnienia ubytków w drewnie 46	szt. szt.	 46,00	 46,00
80	KNR-W 4-01 d.2 1212-28 ²⁾ analogia	Dwukrotne malowanie poręczy 2,45*5+3	m m	 15,25	 15,25
81	KNR 4-01 d.2 1212-04 ³⁾ analogia	Malowanie balustrad poz.80*1,1	m ² m ²	 16,78	 16,78
				RAZEM	16,78

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82	TZKNBK XX d.2 2001-01 ⁹⁾	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach 18	szt. szt.	18,00	18,00
83	KNR-W 4-01 d.2 0425-01 ²⁾	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 18	szt. szt.	18,00	18,00
84	KNR-W 4-01 d.2 0425-02 ²⁾	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice 18	szt. szt.	18,00	18,00
85	TZKNBK XX d.2 2101-01 ⁹⁾	Wykonanie policzków prostych dla stopni osadzanych w policz. 18*1,1	m m	19,80	19,80
86	KNR 2-02 d.2 1113-08 ⁵⁾	Listwy przyścienne drewniane 2,6*6 2,27*7 4,9*3 3,5*4	m m m m	15,60 15,89 14,70 14,00	60,19
87	d.2 analiza indywidualna	Korytka podtynkowe ze zdejmowalną osłoną (osłona wykończona tynkiem zgodnie z kolorystyką ścian) 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
88	d.2 kalk. warsztatowa	Wmiana skrzynek na listy na skrzynki ze stali nierdzewnej o wymiarach szerokość 38 cm, głębokość 25 cm 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
89	KNR 4-01 d.2 1215-07 ³⁾	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych Krotność = 3 poz.57	m ² m ²	164,20	164,20
90	KNNR 9 d.2 0501-06 ¹¹⁾	Demontaż opraw oświetleniowych 8	szt. szt.	8,00	8,00
91	KNR 5-08 d.2 0515-06 ¹²⁾	Montaż z podłączeniem plafonu LED 8	szt. szt.	8,00	8,00
92	KNR 4-01 d.2 1215-04 ³⁾	Mycie po robotach malarskich okien poz.50	m ² m ²	18,77	18,77
93	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12 ³⁾	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km 1	m ³ m ³	1,00	1,00
94	KNR 4-01 d.2 0106-04 ³⁾	Usunięcie budynku gruzu 1	m ³ m ³	1,00	1,00
95	d.2	Koszt utylizacji gruzu 2	t t	2,00	2,00
3		Klatka nr 12			
96	KNR-W 2-02 d.3 1611-01 ¹⁾	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m 30	m ² m ²	30,00	30,00
97	KNR-W 4-01 d.3 1216-01 ²⁾	Zabezpieczenie okien, drzwi folią 1,2*1,55*2 1,3*1,2 0,8*1,95*7 1,35*2,5	m ² m ² m ² m ²	3,72 1,56 10,92 3,38	19,58
98	KNR 4-01 d.3 1202-09 ³⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 76,9*2	m ² m ²	153,80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,12+2,67+2,77+2,85)*2,45 (3+2,77+2,08+2,09)*2,45	m ² m ²	25,50 24,35	
				RAZEM	203,65
99	KNR 4-01 d.3 1202-09 ³⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 13,5*3 21	m ² m ² m ²	 40,50 21,00	
				RAZEM	61,50
100	KNR 4-01 d.3 0701-01 ³⁾	Odbicie tynków wewnętrznych poz.98*0,45 poz.99*0,2	m ² m ² m ²	 91,64 12,30	
				RAZEM	103,94
101	KNR 4-01 d.3 0725-02 ³⁾	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów poz.100	m ² m ²	 103,94	
				RAZEM	103,94
102	KNR AT-43 d.3 0202-02 ⁴⁾ analogia	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej; pokrycie dwuwarstwowe (system 4.70.02) 13,5	m ² m ²	 13,50	
				RAZEM	13,50
103	KNR 4-01 d.3 0621-01 ³⁾	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania poz.98*0,15	m ² m ²	 30,55	
				RAZEM	30,55
104	KNR 2-02 d.3 0815-06 ⁵⁾	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.98	m ² m ²	 203,65	
				RAZEM	203,65
105	KNR 2-02 d.3 0815-04 ⁵⁾	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.99	m ² m ²	 61,50	
				RAZEM	61,50
106	NNRNKB d.3 202 1134-02 ⁶⁾	Gruntowanie podłóży poz.98+poz.99	m ² m ²	 265,15	
				RAZEM	265,15
107	KNR 2-02 d.3 1505-03 z. sz.5.3 ⁵⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe poz.98+poz.99-poz.108	m ² m ²	 185,84	
				RAZEM	185,84
108	KNR 0-33 d.3 0125-01 ⁷⁾	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia 6,5*6 2,45*1,2*7 11,14*1,2 5,3*1,2	m ² m ² m ² m ²	 39,00 20,58 13,37 6,36	
				RAZEM	79,31
109	KNR 0-33 d.3 0125-02 ⁷⁾	Tynki żywiczne mozaikowe , wykonywane ręcznie poz.108	m ² m ²	 79,31	
				RAZEM	79,31
110	KNR-W 2-02 d.3 1025-02 ¹⁾	Ościeżnice stalowe dla drzwi EI30 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
111	KNR-W 2-02 d.3 1020-01 ¹⁾	Drzwi metalowe EI30 laminat HPL w kolorze dębu 0,9*2,05*2	m ² m ²	 3,69	
				RAZEM	3,69
112	d.3 kalk. warsztatowa	Wzmocnienie ścian w miejscach występowania wyraźnych rys (spękań): Usunąć tynki istniejące na powierzchni rysy oraz po 50 cm z każdej jej strony, następnie umieścić, w zaprawie naprawczej, pręty stalowe co 2 rzędy cegieł o przekroju średnicy 6mm i długości 90 cm – w taki sposób aby środek prętów znajdował się na wysokości rysy, pręty zagłębić na 8-10cm względem lica muru 9	kpl. kpl.	 9,00	
				RAZEM	9,00
113	KNR 4-01 d.3 0205-01 ³⁾ analogia	Wymiana podokienników-parapety drewniane dębowe o grubości minimalnej 30 mm , wysunięte przed lico ściany od 2 do 3 cm, pozbawione ostrych krawędzi 1,3*3	m m	 3,90	
				RAZEM	3,90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114	KNNR-W 3 d.3 0808-02 ⁸⁾	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m ² 4,2	m ² m ²	 4,20	 4,20
				RAZEM	4,20
115	KNNR-W 3 d.3 0808-04 ⁸⁾	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych poz.114	m ² m ²	 4,20	 4,20
				RAZEM	4,20
116	KNR 4-01 d.3 0205-06 ³⁾	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
117	KNR 4-01 d.3 0205-07 ³⁾	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m ² 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
118	KNR 4-01 d.3 0205-08 ³⁾	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
119	TZKBNK XX d.3 2901-01 ⁹⁾	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m ² pod wysoko jakościowe malowanie, złączenie 57	m ² m ²	 57,00	 57,00
				RAZEM	57,00
120	TZKBNK XX d.3 2901-03 ⁹⁾	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m ² pod pole- rowanie lub woskowanie poz.119	m ² m ²	 57,00	 57,00
				RAZEM	57,00
121	TZKBNK XX d.3 2401-02 ⁹⁾	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm ² 34	szt. szt.	 34,00	 34,00
				RAZEM	34,00
122	d.3 kalk. warsz- tatowa	Renowacja drewnianych detali architektonicznych 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
123	TZKBNK XX d.3 2201-03 ⁹⁾	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych 6	m m	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
124	KNR-W 4-01 d.3 0425-06 ²⁾	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki 9	szt. szt.	 9,00	 9,00
				RAZEM	9,00
125	KNR 2-02 d.3 1509-01 ⁵⁾	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych poz.119	m ² m ²	 57,00	 57,00
				RAZEM	57,00
126	KNR 19-01 d.3 0437-01 ¹⁰⁾	Uzupełnienia ubytków w drewnie 38	szt. szt.	 38,00	 38,00
				RAZEM	38,00
127	KNR-W 4-01 d.3 1212-28 ²⁾ analogia	Dwukrotne malowanie poręczy 2,45*5+3	m m	 15,25	 15,25
				RAZEM	15,25
128	KNR 4-01 d.3 1212-04 ³⁾ analogia	Malowanie balustrad poz.127*1,1	m ² m ²	 16,78	 16,78
				RAZEM	16,78
129	TZKBNK XX d.3 2001-01 ⁹⁾	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z pod- stopniami osadzonymi w policzkach 18	szt. szt.	 18,00	 18,00
				RAZEM	18,00
130	KNR-W 4-01 d.3 0425-01 ²⁾	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 18	szt. szt.	 18,00	 18,00
				RAZEM	18,00
131	KNR-W 4-01 d.3 0425-02 ²⁾	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice 18	szt. szt.	 18,00	 18,00
				RAZEM	18,00
132	TZKBNK XX d.3 2101-01 ⁹⁾	Wykonanie policzków prostych dla stopni osadzanych w policz.	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18*1,1	m	19,80	
				RAZEM	19,80
133	KNR 2-02 d.3 1113-08 ⁵⁾	Listwy przyścienne drewniane	m		
		26+18*3	m	80,00	
				RAZEM	80,00
134	d.3 analiza indywidualna	Korytka podtynkowe ze zdejmowalną osłoną (osłona wykończona tynkiem zgodnie z kolorystyką ścian)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
135	d.3 kalk. warsztatowa	Wmiana skrzynek na listy na skrzynki ze stali nierdzewnej o wymiarach szerokość 38 cm, głębokość 25 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
136	KNR 4-01 d.3 1215-07 ³⁾	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		Krotność = 3 poz.104	m ²	203,65	
				RAZEM	203,65
137	KNNR 9 d.3 0501-06 ¹¹⁾	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
138	KNR 5-08 d.3 0515-06 ¹²⁾	Montaż z podłączeniem plafonu LED	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
139	KNR 4-01 d.3 1215-04 ³⁾	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		poz.97	m ²	19,58	
				RAZEM	19,58
140	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12 ³⁾	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³		
		1	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
141	KNR 4-01 d.3 0106-04 ³⁾	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
		1	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
142	d.3	Koszt utylizacji gruzu	t		
		2	t	2,00	
				RAZEM	2,00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.V 2003
2	WACETOB wyd.III 2000
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4	ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014
5	ORGBUD wyd. spec. 1998
6	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
7	IGM wyd.I 2001
8	WACETOB 2000
9	PPPKZ 1982
10	. IGM wyd.I 1996-97
11	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
12	ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996