
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI: ul. Trakt Św. Wojciecha 75
80-043 Gdańsk
dz. nr 117/1 obręb 098, Gdańsk
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkańcowa Nieruchomościul. Trakt Św. Wojciecha 75
ADRES INWESTORA: ul. Trakt Św. Wojciecha 75
80-043 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana Bartłomiej Żak

DATA OPRACOWANIA: 22.11.2020

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIETNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SA ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I USREDNIONYMI I MOGA RÓŻNIC SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont klatki schodowej					
1		Klatka północna			
1	KNR-W 2-02 d.1 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m2		
		14,5 * 5	m2	72,50	
				RAZEM	72,50
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi folią	m2		
		0,85 * 1,2 * 2	m2	2,04	
		0,8 * 2 + 0,94 * 2 + 1,64 * 2	m2	6,76	
		0,85 * 1,2 + 1,29 * 2	m2	3,60	
		0,85 * 1,2 + 1,29 * 2	m2	3,60	
		0,9 * 1,2 + 0,8 * 2	m2	2,68	
				RAZEM	18,68
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie ścian i sufitów	m2		
		90,97 * 2 + 2,19 * 9,26 + 2,03 * 2,62 * 2 + 2,4 * 3,32 * 2 + 3,89 * 2,86	m2	239,92	
		9,66 + 17,26 + 2,22 * 5,19 * 2	m2	49,96	
		6,07	m2	6,07	
				RAZEM	295,95
4	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych	m2		
		(90,97 * 2 + 2,19 * 9,26 + 2,03 * 2,62 * 2 + 2,4 * 3,32 * 2 + 3,89 * 2,86) * 0,1	m2	23,99	
				RAZEM	23,99
5	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki parteru	m2		
		13,46	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
6	KNR-W 4-01 d.1 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.5	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
7	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
		poz.5	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
8	KNR-W 4-01 d.1 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		poz.5 * 2	m	26,92	
				RAZEM	26,92
9	KNR 19-01 d.1 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m3		
		poz.8 * 0,01	m3	0,27	
				RAZEM	0,27
10	KNR 0-21 d.1 4007-01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm	m2		
		poz.5	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
11	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.5	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
12	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.5	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
13	KNR AT-43 d.1 0401-03	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00)	m2		
		poz.5	m2	13,46	

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,46
14 d.1	KNR AT-43 0401-01	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm Krotność = 2	m2		
		poz.5	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
15 d.1	KNR 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m2		
		poz.4	m2	23,99	
				RAZEM	23,99
16 d.1	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3 * 0,15	m2	44,39	
				RAZEM	44,39
17 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		9,66 + 17,26 + 2,22 * 5,19 * 2	m2	49,96	
		6,07	m2	6,07	
				RAZEM	56,03
18 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.3 - poz.17	m2	239,92	
				RAZEM	239,92
19 d.1	KNR AT-43 0207-02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.05.15)	m2		
		6,7	m2	6,70	
				RAZEM	6,70
20 d.1	KNR AT-43 0104-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00)	m2		
		(2,43 + 2,13 + 1,11 + 1,45 + 1,12 + 2,14) * 2,9	m2	30,10	
		(1 + 1,87) * 2,62	m2	7,52	
		0,62 * 0,9	m2	0,56	
				RAZEM	38,18
21 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży	m2		
		poz.3	m2	295,95	
				RAZEM	295,95
22 d.1	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		poz.3	m2	295,95	
				RAZEM	295,95
23 d.1	TZKNBK XX 2201-03	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych	m		
		1,1	m	1,10	
				RAZEM	1,10
24 d.1	KNR-W 4-01 0425-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.1	KNR 19-01 0437-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie	szt.		
		287	szt.	287,00	
				RAZEM	287,00
26 d.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie poręczy	m		

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,4 * 2 + 4 * 2 + 3,7 + 1,2 + 1,9	m	19,60	
		3,6	m	3,60	
				RAZEM	23,20
27 d.1	KNR 4-01 1212-04 analogia	Malowanie balustrad drewnianych	m2		
		2,4 * 2 + 4 * 2 + 3,7 + 1,2 + 1,9	m2	19,60	
				RAZEM	19,60
28 d.1	TZKNBK XX 2001-01	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
29 d.1	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
30 d.1	KNR-W 4-01 0425-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
31 d.1	TZKNBK XX 2101-01	Wykonanie policzków prostych dla stopni osadzanych w policz.	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
32 d.1	TZKNBK XX 2401-02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.		
		276	szt.	276,00	
				RAZEM	276,00
33 d.1	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod wysokojakościowe malowanie, złocenie	m2		
		6,73 * 4	m2	26,92	
				RAZEM	26,92
34 d.1	TZKNBK XX 2901-03	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod polerowanie lub woskowanie	m2		
		poz.33	m2	26,92	
				RAZEM	26,92
35 d.1	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyścienne drewniane	m		
		14,56 * 3 + 11,9 + 6,42 * 2	m	68,42	
				RAZEM	68,42
36 d.1	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych	m2		
		poz.33	m2	26,92	
				RAZEM	26,92
37 d.1	KNR 4-01 0205-01 analogia	Wymiana podokienników-parapety drewniane dębowe o grubości minimalnej 30 mm , wysunięte przed lico ściany od 2 do 3 cm, pozbawione ostrych krawędzi	m		
		2 * 1,29	m	2,58	
				RAZEM	2,58
38 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie miejscowych odkrywek i kontrola stanu technicznego konstrukcji stropów	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
39 d.1	analiza indywidualna	Korytka podtynkowe ze zdejmowalną osłoną (osłona wykończona tynkiem zgodnie z kolorystyką ścian)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych Krotność = 3	m2		
		poz.17	m2	56,03	
				RAZEM	56,03
41	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
42	KNR 5-08 0515-06	Montaż z podłączeniem plafonu LED	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
43	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		poz.2	m2	18,68	
				RAZEM	18,68
44	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na odległość 15 km	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
45	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie budynku gruzu	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
46		Koszt utylizacji gruzu	t		
		2	t	2,00	
				RAZEM	2,00
2		Klatka południowa			
47	KNR-W 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m2		
		14,5 * 5	m2	72,50	
				RAZEM	72,50
48	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi folią	m2		
		0,85 * 1,2 * 2	m2	2,04	
		0,8 * 2 + 0,94 * 2 + 1,64 * 2	m2	6,76	
		0,85 * 1,2 + 1,29 * 2	m2	3,60	
		0,85 * 1,2 + 1,29 * 2	m2	3,60	
		0,9 * 1,2 + 0,8 * 2	m2	2,68	
				RAZEM	18,68
49	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie ścian i sufitów	m2		
		90,97 * 2 + 2,19 * 9,26 + 2,03 * 2,62 * 2 + 2,4 * 3,32 * 2 + 3,89 * 2,86	m2	239,92	
		9,66 + 17,26 + 2,22 * 5,19 * 2	m2	49,96	
		6,07	m2	6,07	
				RAZEM	295,95
50	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych	m2		
		(90,97 * 2 + 2,19 * 9,26 + 2,03 * 2,62 * 2 + 2,4 * 3,32 * 2 + 3,89 * 2,86) * 0,15	m2	35,99	
				RAZEM	35,99
51	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki parteru	m2		
		13,46	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
52	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.51	m2	13,46	

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,46
53 d.2	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
		poz.51	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
54 d.2	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		poz.51 * 2	m	26,92	
				RAZEM	26,92
55 d.2	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m3		
		poz.54 * 0,01	m3	0,27	
				RAZEM	0,27
56 d.2	KNR 0-21 4007-01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm	m2		
		poz.51	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
57 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.51	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
58 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.51	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
59 d.2	KNR AT-43 0401-03	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00)	m2		
		poz.51	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
60 d.2	KNR AT-43 0401-01	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm Krotność = 2	m2		
		poz.51	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
61 d.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m2		
		poz.51	m2	13,46	
				RAZEM	13,46
62 d.2	KNR 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m2		
		poz.50	m2	35,99	
				RAZEM	35,99
63 d.2	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.49 * 0,15	m2	44,39	
				RAZEM	44,39
64 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		9,66 + 17,26 + 2,22 * 5,19 * 2	m2	49,96	
		6,07	m2	6,07	
				RAZEM	56,03
65 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.49 - poz.64	m2	239,92	
				RAZEM	239,92
66 d.2	KNR AT-43 0207-02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.05.15)	m2		
		6,7	m2	6,70	
				RAZEM	6,70

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.2	KNR AT-43 0104-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00)	m2		
		(2,43 + 2,13) * 2,9	m2	13,22	
		(1 + 1,87) * 2,62	m2	7,52	
		0,62 * 0,9	m2	0,56	
				RAZEM	21,30
68 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży	m2		
		poz.49	m2	295,95	
				RAZEM	295,95
69 d.2	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		poz.49	m2	295,95	
				RAZEM	295,95
70 d.2	TZKNBK XX 2201-03	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych	m		
		1,1 * 23	m	25,30	
				RAZEM	25,30
71 d.2	TZKNBK XX 2301-03 analogia	Wykonanie odcinków poręczy	m		
		3,6	m	3,60	
				RAZEM	3,60
72 d.2	KNR-W 4-01 0425-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		23	szt.	23,00	
				RAZEM	23,00
73 d.2	KNR 19-01 0437-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie	szt.		
		368	szt.	368,00	
				RAZEM	368,00
74 d.2	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie poręczy	m		
		2,4 * 2 + 4 * 2 + 3,7 + 1,2 + 1,9	m	19,60	
		3,6	m	3,60	
				RAZEM	23,20
75 d.2	KNR 4-01 1212-04 analogia	Malowanie balustrad drewnianych	m2		
		2,4 * 2 + 4 * 2 + 3,7 + 1,2 + 1,9	m2	19,60	
				RAZEM	19,60
76 d.2	TZKNBK XX 2001-01	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
77 d.2	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
78 d.2	KNR-W 4-01 0425-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
79 d.2	TZKNBK XX 2101-01	Wykonanie policzków prostych dla stopni osadzanych w policzkach.	m		
		14,5	m	14,50	
				RAZEM	14,50

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.2	TZKNBK XX 2401-02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm ²	szt.		
		417	szt.	417,00	
				RAZEM	417,00
81 d.2	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m ² pod wysokojakościowe malowanie, złączenie	m ²		
		6,73 * 4	m ²	26,92	
				RAZEM	26,92
82 d.2	TZKNBK XX 2901-03	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m ² pod polerowanie lub woskowanie	m ²		
		poz.81	m ²	26,92	
				RAZEM	26,92
83 d.2	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyścienne drewniane	m		
		14,56 * 3 + 11,9 + 6,42 * 2	m	68,42	
				RAZEM	68,42
84 d.2	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych	m ²		
		poz.81	m ²	26,92	
				RAZEM	26,92
85 d.2	KNR 4-01 0205-01 analogia	Wymiana podokienników-parapety drewniane dębowe o grubości minimalnej 30 mm , wysunięte przed lico ściany od 2 do 3 cm, pozbawione ostrych krawędzi	m		
		2 * 1,29	m	2,58	
				RAZEM	2,58
86 d.2	analiza indywidualna	Wykonanie miejscowych odkrywek i kontrola stanu technicznego konstrukcji stropów	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
87 d.2	analiza indywidualna	Korytka podtynkowe ze zdejmowalną osłoną (osłona wykończona tynkiem zgodnie z kolorystyką ścian)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
88 d.2	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych Krotność = 3	m ²		
		poz.64	m ²	56,03	
				RAZEM	56,03
89 d.2	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
90 d.2	KNR 5-08 0515-06	Montaż z podłączeniem plafonu LED	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
91 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		poz.48	m ²	18,68	
				RAZEM	18,68
92 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 15 km	m ³		
		1	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
93 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
		1	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.2		Koszt utylizacji gruzu	t		
		2	t	2,00	
				RAZEM	2,00
3		Drzwi			
95 d.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		0,9 * 2,15 + 0,9 * 2	szt.	3,74	
				RAZEM	3,74
96 d.3	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi metalowe EI30 laminat HPL w kolorze	m ²		
		1,9 * 2	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
97 d.3	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi EI30	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
98 d.3	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane dębowe lakierowane zdobione	m ²		
		0,9 * 2,15	m ²	1,94	
				RAZEM	1,94